


# CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede a LENTINI Via Agnone 68

**PROGETTO DI INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TELECOMANDO,  
TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA,  
FINALIZZATI ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ  
ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO  
FRANCOFONTE (OGLIASTRO) 3° STRALCIO "TRIANGOLINO".**



○ **OGLIASTRO 3°:**

ELABORATO :

**I.5**

OGGETTO:

**SOMMARIO DI STIMA**

AGG.	DATA	REDATTO	ANNOTAZIONI
1°	Maggio 2013	Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile	Aggiornamento al prezzario 2013
2°	Settembre 2013	Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile	Adeguamento al DPR 207/2010

**IL PROGETTISTA**

(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro)

**IL R.U.P.**

(Dott. Ing. Massimo Paterna)

**IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO UNICO**

(Dott. Giuseppe Dimino)

## sommario di stima

n°	codice	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo al lordo mano d'opera	costo mano d'opera	prezzo soggetto a ribasso
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito	m³	610,00	2.452,20	390,40	2.061,80
2	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con	m³	46,00	841,80	127,88	713,92
3	1.5.4	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze,	m³	242,00	975,26	164,56	810,70
4	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco	m³	25,00	3.680,00	265,00	3.415,00
5	3.1.4.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente	m³	153,25	26.527,58	1.698,01	24.829,57
6	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in	kg	24.515,20	46.578,88	14.463,97	32.114,91
7	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e	m²	607,93	18.724,24	9.739,04	8.985,21
8	Art. 8	Fornitura di quadro di TLC contenente le apparecchiature atte alla raccolta di	cad.	1	220,00	-	220,00
9	Art. 10	Fornitura di materiali elettrici per l'installazione (cavi, canaline, minuterie	cad.	1	54,09	-	54,09
10	AP 03	Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 500 mediante	cad	1	8.676,76	281,16	8.395,60
11	AP 03 BIS	Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 400 mediante	cad	1	8.034,02	281,16	7.752,86
12	AP 03 TER	Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 800 mediante	cad	1	12.518,19	281,16	12.237,03
13	AP 05	Gruppo Comiziale tipo A per Telecontrollo per piccolo numero di idranti	cad	7	13.678,07	984,06	12.694,01
14	AP 06	Gruppo Comiziale tipo B per Telecontrollo per grande numero di idranti	cad	8	109.121,84	10.604,00	98.517,84
15	AP 07	Fornitura di Gruppo di Consegna automatizzato PN 16, da installare su TEE	cad	328	575.141,44	46.110,24	529.031,20
16	AP 09	Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per i Nodi ed in particolare:	cad	2	31.744,76	4.474,68	27.270,08
17	AP 09 BIS	Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per il Nodo diramazione per	cad	1	17.301,35	2.556,86	14.744,49
18	AP 09 TER	Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per la Vasca, ed in particolare:	cad	1	18.255,22	2.671,00	15.584,22
19	AP 10 BIS	Fornitura in opera di MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO, conforme	cad	1	7.622,01	2.003,26	5.618,75
20	AP 10 TER	Fornitura in opera di MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO, conforme	cad	1	7.161,66	2.239,35	4.922,31
21	AP 11	Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16,	cad	1	2.983,39	581,37	2.402,02
22	AP 12	Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16,	cad	1	2.564,09	865,12	1.698,97
23	AP 13	Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16,	cad	1	2.467,99	853,94	1.614,05
24	AP 13 BIS	Fornitura e posa in opera di pressostato per la segnalazione di minima	cad	15	3.516,75	674,10	2.842,65
25	AP 14	Fornitura e posa in opera di Valvola idraulica a comando elettrico per mezzo di	cad	15	25.137,60	843,45	24.294,15
26	AP 14 BIS	Fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali in acciaio necessari alla	cad	15	11.811,15	4.217,40	7.593,75
27	AP 15	Fornitura e posa in opera di saracinesca idrante per installazione sotto il	cad	328	53.470,56	7.370,16	46.100,40
28	AP 16	Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico modello Woltmann,	cad	15	7.406,70	337,05	7.069,65
29	AP 23	Misuratore/trasmittitore di pressione applicato alla tubazione per rilevamento	cad	3	6.893,97	632,61	6.261,36
A RIPORTARE					1.025.561,57	115.710,99	909.850,58

n°	codice	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo al lordo mano d'opera	costo mano d'opera	prezzo soggetto a ribasso
30	AP 24	Ripristino e predisposizione degli esistenti pozzetti per idrante per la posa in	cad	328	168.949,52	69.165,36	99.784,16
31	AP 25	Ripristino e predisposizione delle esistenti cabine in acciaio per gruppi di	cad.	15	26.343,90	6.326,10	20.017,80
32	AP 26	Fornitura e collocazione di Box prefabbricato per alloggiamento	cad	8	35.960,40	1.175,76	34.784,64
33	AP 27	Fornitura e collocazione di Filtro, all'utente finale, autopulente in acciaio	cad	328	190.669,93	6.484,61	184.185,32
34	NP1	Oneri di accesso alla discarica per smaltimento cls armato	ton	115	768,20	-	768,20
35	NP2	Fornitura e posa in opera, a contatto con opere rigide come muri di contenimento,	m²	322,5	4.515,00	1.609,28	2.905,73
SOMMANO					1.452.768,52	200.472,09	1.252.296,43

**Il Progettista**  
*Arch. Salvatore Fisicaro*